

INSTALLATIELIJST

PROJECTINFORMATIE

Plannaam	Sallandse Poort	Datum	28-8-2018
Kavel	7	Laatst gewijzigd	19-1-2018
fam.	-	Versie	SO

Bijbehorende contractstukken

datum

nr-Raalte-K8-SO-Offerte	volgt bij DO
nr-Raalte-K8-SO-Tekening-Arend Z1	5-1-2018
nr-Raalte-K8-SO-Installatielijst	19-1-2018
nr-Raalte-K8-SO-Stelpostenlijst	19-1-2018
Technische omschrijving Hegeman Bouwteam	13-12-2017

1.0 OMSCHRIJVING - ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Basis T.O.

kopers keuze

Nr	Ruimte - omschrijving	Aantal		kopers	totaal
Buiten					
1	(buiten) lichtpunt op schakelaar incl. spot in plafond luifel bij voordeur	1	incl.		
2	(buiten) lichtpunt h=2m op schakelaar bij achterdeur bijkeuken (excl. armatuur)	1	incl.		
3	(buiten) lichtpunt h=2m op schakelaar bij dubbele garagedeuren (excl. armatuur)	1	incl.		
4	Grondkabel 4 aderig vanuit de meterkast 20m op rol op schakelaar door de fundatie 1m naar buiten t.p.v. achterdeur	1	incl.		
Begane grond					
Entree					
5	Centraaldozen in plafond op 2 schakelaars (wissel)	2	incl.		
6	Wcd gecombineerd naast schakelaar	1	incl.		
7	Wisselschakelaar t.b.v. verlichting overloop	1	incl.		
8	Optische rookmelder	1	incl.		
Meterkast					
9	Groepenkast 3/f 9/gr + beltrafo	1	incl.		
10	Aardelektrode	1	incl.		
11	Aarding gas, cai en watermeter	1	incl.		
12	Belinstallatie op trafo en schel	1	incl.		
13	Wcd 2-v ra t.b.v. router	1	incl.		
Toilet					
14	Centraaldoos plafond op schakelaar	1	incl.		
Trapkast					
15	Centraaldoos in wand op schakelaar	1	incl.		
16	Wcd 2-v ra	1	incl.		
Woonkamer					
17	Centraaldozen in het plafond beide op 1 aparte schakelaar	2	incl.		
18	Wcd 2-v ra	4	incl.		
19	Utp aansluiting	1	incl.		
20	Loze leiding tot in de mk	1	incl.		
21	Thermostaat	1	incl.		
22	CO2 melder voor mechanische afzuiging	1	incl.		
Keuken					
23	Centraaldozen in het plafond beide op 2 aparte wisselschakelaars	2	incl.		
24	Wcd 1-v ra t.b.v. oven op aparte groep	1	incl.		
25	Wcd 1-v ra t.b.v. afzuigkap	1	incl.		
26	Wcd 1-v ra t.b.v. koelkast	1	incl.		
27	Wcd 1-v ra t.b.v. magnetron op een aparte groep	1	incl.		
28	Wcd 1-v ra op aparte groep t.b.v. vaatwasser	1	incl.		
29	Loze leiding t.b.v. vonkstekking kookplaat	1	incl.		
30	Wcd 2-v ra algemeen gebruik	3	incl.		
31	Loze leiding tot in mk	1	incl.		
1e Verdieping					
Overloop					
32	Centraaldoos in het plafond op 1 schakelaar	1	incl.		
33	Wcd gecombineerd met schakelaar	1	incl.		
34	Wisselschakelaar t.b.v. verlichting zolder	1	incl.		
35	CO2 melder voor mechanische afzuiging (indien nodig vanuit EPC)	1	incl.		
36	Optische rookmelder	1	incl.		
Slaapkamer 1					
37	Centraaldoos in het plafond op schakelaar	1	incl.		
38	Wcd 2-v ra	3	incl.		
39	Utp aansluiting	1	incl.		
Slaapkamer 2					
40	Centraaldoos in het plafond op schakelaar	1	incl.		
41	Wcd 2-v ra	2	incl.		
42	Loze leiding tot in de mk	1	incl.		
Slaapkamer 3					
43	Centraaldoos in plafond op schakelaar	1	incl.		
44	Wcd 2-v ra	2	incl.		
45	Loze leiding tot in de mk	1	incl.		
Badkamer					
46	Centraaldoos in het plafond op schakelaar	1	incl.		
47	Spiegel lichtpunt op schakelaar	1	incl.		
48	Wcd 2-v ra naast wastafel	1	incl.		
47	Aardingsvoorziening badkamer	1	incl.		
48	H2O melder voor mechanische afzuiging	1	incl.		
2e Verdieping					
Zolder					
49	Lichtpunt opbouw op 1 aparte schakelaar	1	incl.		
50	Wcd 2v ra.	2	incl.		
51	Loze leiding tot in de mk	1	incl.		
52	Optische rookmelder	1	incl.		
53	Wcd 2-v t.b.v. cv-ketel	1	incl.		
54	Wcd 2-v t.b.v. ventilatie systeem	1	incl.		
55	Omvormer voor pv-panelen	1	incl.		
56	Wcd 1-v ra t.b.v. wasmachine en droger beide op aparte groep	2	incl.		
1.0	OMSCHRIJVING - ELEKTRISCHE INSTALLATIES	SUBTOTAAL		€	-

2.0 OMSCHRIJVING - WERKTUIGBOUWKUNDIGEE INSTALLATIES		Basis T.O.	kopers keuze	
Nr	Ruimte - omschrijving	Aantal		kopers totaal
Buiten				
57	(vorstvrije) buitenkraan bij de achtergevel naast de buitendeur, incl. schrobputje op VWA-riool	1	incl.	
58	Doorvoer fundatie rond 110mm t.p.v. voorgevel en achtergevel	1	incl.	
Begane grond				
Entree				
59	Vloerverwarming	1	incl.	
60	Vloerverwarming verdeler in de trapkast onder trap begane grond	1	incl.	
Toilet (conform tekening badkamer leverancier)				
<i>Sanitair en montage is niet opgenomen; wel worden de aansluitpunten voor het toekomstige toilet aangebracht op aangeven van koper en afgedopt volgens posities aangegeven op installatietekening van de sanitair leverancier.</i>				
61	Koud water aansluiting + afvoer voor fonteintje	1	incl.	
62	Koud water aansluiting + afvoer voor toilet	1	incl.	
63	Vloerverwarming	1	incl.	
64	Mechanische ventilatie	1	incl.	
Woonkamer				
65	Vloerverwarming met digitale thermostaat voor gehele woning	1	incl.	
Keuken (conform tekening keuken leverancier)				
<i>De keukeninrichting en montage is niet opgenomen, wel worden de aansluitpunten voor de toekomstige keukeninrichting op aangeven van koper aangebracht en afgedopt volgens posities aangegeven op installatietekening van de keukenleverancier.</i>				
66	Koud en warm water aansluiting + afvoer gootsteen	1	incl.	
67	Koud water aansluiting + afvoer vaatwasser	1	incl.	
68	Gas aansluiting t.b.v. gasfornuis	1	incl.	
69	Vloerverwarming	1	incl.	
70	Mechanische ventilatie op CO2 sensor	1	incl.	
1e Verdieping				
Slaapkamer 1+2+3				
71	Alle kamers voorzien van een radiator onder het raam met een thermostaatknop	3	incl.	
Badkamer (conform tekening badkamer leverancier)				
<i>Sanitair en montage is niet opgenomen; wel worden de aansluitpunten voor de toekomstige badkamer aangebracht op aangeven van koper en afgedopt volgens posities aangegeven op installatietekening van de sanitair leverancier.</i>				
72	Koud en warmwateraansluiting met afvoer voor enkele wastafel	1	incl.	
73	Koud en warmwateraansluiting met afvoer voor draingoot voor douche opstelling	1	incl.	
74	Koud en warmwateraansluiting met afvoer voor bad opstelling	1	incl.	
75	Koudwateraansluiting met afvoer voor wc	1	incl.	
76	Douche wtw (indien vereist volgens EPC)	1	incl.	
77	Aansluiten van een wandradiator in de badkamer, radiator door opdrachtgever te plaatsen	1	incl.	
78	Vloerverwarming op aparte thermostaat aansluiting bij de cv-ketel	1	incl.	
79	Mechanische ventilatie op H2O sensor	1	incl.	
2e Verdieping				
Zolder				
80	Koud water aansluitpunt met wasmachine kraan + afvoer voor wasmachine	1	incl.	
81	Koud water aansluitpunt met tap/vulkraan + afvoer t.b.v. HR-combiketel	1	incl.	
82	Gasaansluiting t.b.v.- HR-ketel.	1	incl.	
83	Mechanische ventilatie t.p.v. opstelplaats wasmachine	1	incl.	
	Geen verwarming	-		
2.0 OMSCHRIJVING - WERKTUIGBOUWKUNDIGEE INSTALLATIES		SUBTOTAAL		€ -
TOTAAL MEER- EN MINDERWERK INSTALLATIES				€ -